

# Geoteknisk rapport Parameterundersøgelse



Sag: J20.0864 – Hedensted

Kloakfornyelse

Horsens, den 3. Juli 2020

**Rekvirent:**  
EnviDan  
Vejlsøvej 23  
8600 Silkeborg

|

**FRANCK MILJØ- &  
GEOTEKNIK AS**

Sandøvej 3  
DK 8700 Horsens  
Telefon: 75 61 70 11  
[Jyadm@geoteknik.dk](mailto:Jyadm@geoteknik.dk)  
[www.geoteknik.dk](http://www.geoteknik.dk)



# Geoteknisk rapport

## Parameterundersøgelse

### Sag

J20.0864 – Kloakfornyelse i Hedensted

### Emne

Parameterundersøgelse for vurdering af anlægsforhold, i forbindelse med kloakfornyelse samt for vurdering af arealets egnethed for nedsvivning af regnvand.

Med udgangspunkt heri har Franck Miljø- & Geoteknik til orientering om bund- og grundvandsforholdene udført en undersøgelse omfattende 24 geotekniske borer til 4 – 7 m under terræn.

Den samlede undersøgelse vurderes at være dækkende for kloakfornyelsen og at opfylde kravene til en geoteknisk parameterundersøgelse samt en undersøgelsesrapport, jf. geotekniknormen DS/EN 1997.

Der er i rapporten taget udgangspunkt i en lægningsdybde på de fremtidige ledninger i ca. 1,7 – 4,4 m’s dybde.

### Konklusion

Kloakfornyelsen er planlagt udført i område med kendte forekomster af blødbundsaflejringer. Se figur 1 under afsnit 3. Disse træffes dog kun i begrænset omfang hvilket indikerer tidligere udført udskiftning i forbindelse med etablering af veje og kloaker.

I borerne træffes således, under 0,4 – 3,1 m asfaltbelægning, muld og fyld, intakte aflejringer af senglacialt smeltevandssand, med indlejrede zoner af glacialt smeltevands- og moræneler, til boringernes afslutning 4 – 7 m under terræn. Egentlige blødbundsaflejringer træffes kun i beskeden omfang, i boring 04 og 07.

For detaljerede beskrivelser henvises til de enkelte boreprofiler.

I alle borer er der monteret pejlerør. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning og ca. 1 uge efter borearbejdets afslutning. Vandspejlet er her indmålt i intervallet 0,45 – 5,02 m under terræn.

Borerne anbefales genpejlet før anlægsarbejdets planlægning og start.

Kloakarbejder til 1,7 – 4,4 m's dybde kan udføres uden væsentlige grundforbedringer.

Ved udgravnninger for nye kloakledninger må der generelt forventes etablering af midlertidig tørholdelse der mest relevant kan udføre ved etablering af sugespisser, suppleret med simpel lænsning fra ralkastet pumpesump.

Naboejendomme, bygværker mm. kan blive påvirket af en grundvands-sænkning, såfremt grundvandsstanden sænkes, og disse er fejlfunderet eller pælefunderet på træpæle. Forinden bør der derfor udføres egentlig risikovurdering hvor nærmere undersøgelse af disse forhold indgår. Herefter skal det vurderes, hvorvidt det vil være relevant at etablere en grundvandssænkning.

Såfremt en grundvandssænkning skønnes at kunne etableres uden væsentlig risiko for nabobygninger, skal disse dog stadig holdes under observation under anlægsarbejdet. For yderligere kontrol bør der etableres kontrolpejlerør ved de nærliggende naboejendomme. Disse pejlerør skal naturligvis etableres og pejles inden opstart af grundvandssænkningen samt herefter løbende kontrolpejles.

Afgravningsjord bestående af muld, lerfyld, samt intakte leraflejringer kan ikke anvendes til optimal genindbygning og bør således erstattes med velkomprimeret sandfyld.

De opgravede sandaflejringer, friholdt for muld og ler, er velegnet til genindbygning under veje og befæstede arealer, dog ikke som bundsikring uden yderligere laboratorieundersøgelser.

Såfremt den samlede vejopbygning ønskes fornyet og etableret som sætningsfri belægning, i forbindelse med kloakeringsarbejdet, bør uegnet fyld og muld, under den øvrige belægning, afrømmes.

Udgravnninger forventes at kunne udføres som åben udgravning med anlæg  $a = 0,5 - 0,8$  i ler og  $a = 1,0 - 1,5$  i sand.



Ovenstående er gældende for ubelastet skråningsanlæg uden vandtryk. Kan anlægget ikke overholdes kan det blive nødvendigt med midlertidig afstivning, som f.eks. gravekasse.

Bærelag og omkringfyldning bør i øvrigt udføres som angivet i DS 430 og DS 437.

Eksisterende bygninger, eller bygningsdeles fundering, skal undersøges og evt. sikres under gravearbejdet.

Det anbefales, at der tegnes en forsikring mod skader på nabobygninger, ligesom der bør foretages nabovarsling og registrering i normalt omfang.

### Nedsivning

Der er i boring 01, 02, 03, 05, 08, 10, 18 og 23 monteret ø63 mm pejlerør for udførelse af slug-tests, i den mættede zone under vandspejlet. Endvidere er der i boring 5, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, og 24 udtaget prøver til sigteanalyse, i den umættede zone over vandspejlet.

Ud fra sigteanalyser og slug-tests er permeabilitetskoefficienter "k" for de trufne sandaflejringer bestemt.

Resultat af sigteanalyser og slug-tests er vist på bilag 3 og 4 og angivet i afsnit 8.

## Indhold og bilag

### Indhold

1. Markarbejde
2. Laboratoriearbejde
3. Geologiske forhold
4. Grundvandsforhold
5. Eksisterende forhold
6. Lægningsforhold
7. Naboforhold/Risikovurdering
8. Nedsvivning af regnvand
9. Miljøforhold
10. Bemærkninger

### Bilag

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <br><u>10</u> | Situationsplan                      |
| 2             | Boreprofiler                        |
| 3             | Sigteanalyser                       |
| 4             | Resultat af slug-tests              |
| -             | Standardbilag, signaturforklaringer |



## 1. Markarbejde

Der blev udført 24 geotekniske prøveboringer. Oprindeligt var påtænkt udført 25 geotekniske borer, men planlagte boring 11 er udgået af boreprogrammet.

Boredatoen fremgår af boreprofilerne.

I borerne blev der:

- udtaget prøver i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser blev indmålt.
- udført vingeforsøg/styrceforsøg.
- udført rammesondering med let rammesonde, i udvalgte borer
- udtaget storprøver til sigteanalyse, i udvalgte borer.
- monteret ø25 mm pejlerør
- monteret ø63 mm pejlerør, i udvalgte borer, for udførelse af slug-tests

Markundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinierne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthåndbogen".

Resultater af forsøgene er optegnet på boreprofiler, med angivelse af placering af prøver og laggrænser.

Afsætning af borestederne er udført på baggrund af fremsendte tegning og terræn ved borestederne er indmålt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990).

Borestederne placering er vist på bilag [10](#).

## 2. Laboratoriearbejde

På de optagne prøver er der udført:


- geologisk bedømmelse.
- bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgår af boreprofilerne.

Laboratorieundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinierne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 "Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse".

### 3. Geologiske forhold

Kloakfornyelsen er planlagt udført i område med kendte forekomster af blødbundsaflejringer – se figur 3 herunder. Disse træffes dog kun i begrænset omfang hvilket indikerer tidligere udført udskiftning i forbindelse med etablering af veje og kloaker.



Figur 1: Udstrækning af blødbundsaflejringer i projektområde

I borerne træffes således, under 0,4 – 3,1 m asfaltbelægning, muld og fyld, intakte aflejringer af senglacialt smeltevandssand, med indlejrede zoner af glacialt smeltevands- og moræneler, til boringernes afslutning 4 – 7 m under terræn. Egentlige blødbundsaflejringer træffes kun i beskeden omfang, i boring 04 og 07.

For detaljerede beskrivelser henvises til de enkelte boreprofiler.

## 4. Grundvandsforhold

I alle borer er der monteret ø25 mm pejlerør og borerne er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning og efterfølgende ca. 1 uge efter borearbejdets afslutning. Alle målinger er vist på boreprofilerne – bilag 2 og seneste måling er vist i efterfølgende skema.

Boring Nr.	Terrænkote [m]	GVS-kote [m]	Dybde [m u.t.]
1	59,09	57,20	1,89
2	60,24	59,09	1,15
3	61,91	60,71	1,20
4	61,32	60,13	1,19
5	67,32	62,30	5,02
6	63,45	61,77	1,68
7	61,72	61,27	0,45
8	62,03	60,53	1,50
9	61,92	59,88	2,04
10	60,57	59,23	1,34
12	64,14	61,27	2,87
13	66,88	62,12	4,76
14	65,34	62,38	2,96
15	68,33		Tør
16	68,04		Tør
17	67,13	62,23	4,90
18	66,17	61,92	4,25
19	63,14	61,59	1,55
20	61,10	60,12	0,98
21	65,07	61,50	3,57
22	62,63	60,67	1,96
23	64,97	61,30	3,67
24	70,54		Tør
25	73,81		Tør



## 5. Eksisterende forhold

Der er ikke foretaget undersøgelse af eksisterende nabobygningers funderingsforhold og det må nøje overvejes, om det påtænkte gravearbejde kan have indflydelse på disse.

F.eks. gøres opmærksom på, at komprimeringsarbejdet må optimeres og kontrolleres således at skadelige vibrationer overfor eksisterende bebyggelse minimeres. Endvidere bør vurderes om der findes særligt følsomme bygninger der kræver kontrol, ved f.eks. vibrationsmålinger, for at undgå skader.

Bygninger eller bygningsdeles fundering skal således evt. sikres under gravearbejdet.

Det anbefales, at der tegnes en forsikring mod skader på nabobygninger, ligesom der bør foretages nabovarsling og registrering i normalt omfang.

## 6. Lægningsforhold

Udgravninger forventes at kunne udføres som åben udgraving med anlæg  $a = 0,5 - 0,8$  i ler og  $a = 1,0 - 1,5$  i sand.

Ovenstående er gældende for ubelastet skråningsanlæg uden vandtryk. Kan anlægget ikke overholdes kan det blive nødvendigt med midlertidig afstivning, som f.eks. gravekasse.

Bærelag og omkringfyldning bør i øvrigt udføres som angivet i DS 430 og DS 437.

Afgravningsjord bestående af muld, lerfyld, samt intakte leraflejringer kan ikke anvendes til optimal genindbygning og bør således erstattes med velkomprimeret sandfyld.

De opgravede sandaflejringer, friholdt for muld og ler, er velegnet til genindbygning under veje og befæstede arealer, dog ikke som bundsikring uden yderligere laboratorieundersøgelser.

Der bør udføres kontrol med den indbyggede fylds lejringstæthed, og et passende krav vil være 95 - 98 % standard proctortæthed målt ved isotopmetoden.



Der bør udføres f.eks. 1 stk. kontrol i omkringfyldningen, 1 stk. ca. midt i fyldlaget, samt 1 stk. i vejkassebund pr. ca. 25 m ledningsstrækning.

### Materialer

Sandfyld, der anvendes til befæstede arealer, skal være af "kvalitet II" som bundsikringsgrus i følge DS/EN 13285.

Sandet skal have et U-tal D60/D10 større end 2,5.

Stabilt grus bør som minimum overholde kravene i DS/EN 13285 til "kvalitet II".

### Komprimering

Sandfyld og stabilt grus skal komprimeres til minimum gennemsnit 95 % bestemt ved isotopmetoden i forhold til vibrationsindstampning.

De anførte komprimeringsgrader er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 forsøg, hvor intet forsøg må ligge mere end 3 % under det krævede gennemsnit.

Et passende kontrolomfang kan være f.eks. 1 stk. tæthedskontrol pr. 25 m vej i både bundsikringsgrus og stabilt grus.

## 7. Naboforhold/Risikovurdering

Naboejendomme, bygværker mm. kan blive påvirket af en grundvands-sænkning, såfremt grundvandsstanden sænkes, og disse er fejlfunderet eller pælefunderet på træpæle. Forinden bør der derfor udføres egentlig risikovurdering hvor nærmere undersøgelse af disse forhold indgår. Herefter skal det vurderes, hvorvidt det vil være relevant at etablere en grundvandssænkning.

Såfremt en grundvandssænkning skønnes at kunne etableres uden væsentlig risiko for nabobygninger, skal disse dog stadig holdes under observation under anlægsarbejdet. For yderligere kontrol bør der etableres kontrolpejlerør ved de nærliggende naboejendomme. Disse pejlerør skal naturligvis etableres og pejles inden opstart af grundvandssænkningen samt herefter løbende kontrolpejles.

## 8. Nedsvivning af regnvand

Der er i boring 01, 02, 03, 05, 08, 10, 18 og 23 monteret ø63 mm pejlerør for udførelse af slug-tests, i den mættede zone under vandspejlet. Endvidere er der i boring 5, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, og 24 udtaget prøver til sigteanalyse, i den umættede zone over vandspejlet.

Ud fra sigteanalyser og slug-tests er permeabilitetskoefficienter "k" for de trufne sandaflejringer bestemt til følgende:

Slug-tests:

Boring nr.	Forsøg nr. 1 Permabilitetskoefficient "k"	Forsøg nr. 2 Permabilitetskoefficient "k"	Forsøg nr. 3 Permabilitetskoefficient "k"
1	$5,4 \times 10^{-5}$	$7,0 \times 10^{-5}$	$7,7 \times 10^{-5}$
2*	$1,1 \times 10^{-7}$	-	-
3	$8,7 \times 10^{-4}$	$4,8 \times 10^{-4}$	$4,7 \times 10^{-4}$
5	$3,5 \times 10^{-5}$	$3,7 \times 10^{-5}$	$3,6 \times 10^{-5}$
8	$3,4 \times 10^{-5}$	$3,4 \times 10^{-5}$	$3,3 \times 10^{-5}$
10	$2,1 \times 10^{-4}$	$2,1 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$
18	$2,3 \times 10^{-3}$	$2,2 \times 10^{-3}$	$2,3 \times 10^{-3}$
23	$2,0 \times 10^{-4}$	$1,9 \times 10^{-4}$	$2,0 \times 10^{-4}$

\*Der er kun udført 1 forsøg i boring 2, da forsøg nr. 1 er udført over 22 timer.

Sigteanalyser:

Boring nr.	Permabilitetskoefficient "k"
5	$1,6 \times 10^{-4}$
12	$3,4 \times 10^{-4}$
13	$2,1 \times 10^{-4}$
14	$3,6 \times 10^{-4}$
15	$5,4 \times 10^{-4}$
16	$5,4 \times 10^{-4}$
21	$3,1 \times 10^{-4}$
23	$3,1 \times 10^{-4}$
24	$1,6 \times 10^{-4}$

Resultat af sigteanalyser og slug-tests er vist på bilag 3 og 4.

Der henvises i øvrigt til Rørcenter-anvisning 009 juni 2005, Nedsvivning af regnvand i faskiner, Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af faskiner.



## 9. Miljøforhold

I forbindelse med den geotekniske undersøgelse er der udtaget prøve(r) i rilsan poser til tørstofbedømmelse samt i Red Cap glas til kemiske analyser. Resultatet af undersøgelsen aflagges særskilt.

## 10. Bemærkninger

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en projekteringsrapport.

Der kan være afvigelser fra retlinet interpolation mellem prøvesteder.



Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol må rekvireres senest dagen før.

Jordprøver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

Horsens, den 3. Juli 2020  
**FRANCK GEOTEKNIK AS**

Torben Schmidt  
Sagsingeniør

Signe F. Andersen  
Kvalitetssikring



### Signaturforklaring

(Boringsnummer)  
● (Kote)

20.0864

### Kloakfornyelse i Hedensted

Sti: F:\\_Sager\20\Sager\20-0800\J20.0864 - Kloakfornyelse i  
Hedensted - Geotekniske undersøgelser mv\Landmåling-  
Situationsplaner  
Rev: Martin Gudmann Larsen




## Bilag 1

### Situationsplan


Franck Miljø & Geoteknik AS  
Tlf: 4733 3200  
www.geoteknik.dk

Design: Jesper Ravn  
Kilde: Kort og ortofotos er data fra Styrelsen for Dataforsyning og  
Effektivisering (kortforsyningen.dk), samt GEUS (geus.dk)

# Boreprofil



# Boreprofil



○ 5 10 15 20 25 30 35 W (%)  
 ○ ● 100 200 300 Crv, Cfv (kPa)  
 — 20 40 60 S (Slag/10 cm)

Boremetode:  
 Pejlerør: A: - Ref. kote: 60,24 m

X: 544915 (m) Y: 6181105 (m)

Sag: 20.0864

Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB

Boring: B02


Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB


Boring: B03

Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

## Bilag: 2

# Boreprofil



Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB


Boring: B04

Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: OLE

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B05


Bilag: 2

S. 1/1


# Boreprofil



# Boreprofil



# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: OLE

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.22 Boret af: AC/PB


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B08

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB

Boring: B09


Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC


Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: SOC

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.24 Boret af: AC/PB


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B12

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB


Boring: B13

Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: LAR

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.24 Boret af: JA


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B14

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: SOC

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.24 Boret af: JA


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B15

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: SOC

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.24 Boret af: JA


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B16

Bilag: 2

S. 1/1

## Boreprofil



Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.23 Boret af: JA


Boring: B17

Udarb. af: LAR

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

# Boreprofil



Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.22 Boret af: AC/PB


Boring: B18

Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.18 Boret af: AC/PB

Boring: B19


Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Bedømt af: OLE/SOC

Udarb. af: LAR

Kloakfornyelse, Hedensted

Dato: 2020.06.22 Boret af: JA


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Boring: B20

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.22 Boret af: AC/PB

Boring: B21


Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Boremetode:  
Pejlerør: A - Ref. kote: 62,63 m

X: 544364 (m) Y: 6180916 (m)

Sag: 20.0864

Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.22 Boret af: AC/PB

Boring: B22


Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC

Dato: 2020.06.22 Boret af: AC/PB


Boring: B23

Udarb. af: OLE

Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC

Bilag: 2

# Boreprofil



# Boreprofil

Sag: 20.0864

## Kloakfornyelse, Hedensted

Bedømt af: OLE/SOC


Dato: 2020.06.24 Boret af: AC/PB


Boring: B25


Udarb. af: soc


Dato: 2020.07.03 Godkendt: TBC


Bilag: 2























Slug – Test, Kloakfornyelse, Hedensted.

Boring nr.	Forsøg nr. 1	Forsøg nr. 2	Forsøg nr. 3
1	$5,4 \times 10^{-5}$	$7,0 \times 10^{-5}$	$7,7 \times 10^{-5}$
2	$1,1 \times 10^{-7}$		
3	$8,7 \times 10^{-4}$	$4,8 \times 10^{-4}$	$4,7 \times 10^{-4}$
5	$3,5 \times 10^{-5}$	$3,7 \times 10^{-5}$	$3,6 \times 10^{-5}$
8	$3,4 \times 10^{-5}$	$3,4 \times 10^{-5}$	$3,3 \times 10^{-5}$
10	$2,1 \times 10^{-4}$	$2,1 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$
18	$2,3 \times 10^{-3}$	$2,2 \times 10^{-3}$	$2,3 \times 10^{-3}$
23	$2,0 \times 10^4$	$1,9 \times 10^{-4}$	$2,0 \times 10^{-4}$

Der er kun udført 1 forsøg i boring 2, da forsøg nr. 1 er udført over 22 timer.

## Forsøgsresultater

Jordartssignatur		Situationsplan		Boreprofil	
	FYLD		MORÆNELER		Pumpeboring (BU)
	MULD		MORÆNESILT		Pejleboring (BW)
	MULDET		MORÆNESAND		Miljøboring (BE)
	MULDSTRIBER		KALK (KRIDT)		Prøvegravning (PG)
	MULDZONER		FLINT		Boring med prøvetagning (BS)
	LER		KLIPPE		Boring med prøver og vingeprøve (BG)
	SILT		GYTJE		CPT forsøg (C)
	SAND		SKALLER		Sondering, rammesonde (F)
	GRUS		TØRV		
	STEN		TØRVEDYND		
			PLANTERESTER		
I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i boringerne.					
		Pejlerør		Prøvegravninger	

## Definitioner

Signatur	Emne	Fork.	Enhed	Beskrivelse	Geologiske forkortelser
	Vandindhold	W	[%]	Vand i % af tørstofvægt	Miljø
	Flydegrænse	WL	[%]	Vandindhold ved flydegrænsen	Alder
	Plasticitetsgrænser	WP	[%]	Vandindhold ved plasticitetsgrænse	Br Brakvand
	Plasticitetsgrænser	IP	[%]	IP = WL - WP	Fe Ferskvand
	Rumvægt	γ	[kN/m³]	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen	Fl Fly dejord
	Poretal	e		Forhold mellem porevolumen og kornvolumen	Gl Gletscher
	Glødetab	gl	[%]	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten	Ma Marin
	Reduceret Glødetab	glr	[%]	gl - ka	Ne Nedskyl
	Kalkindhold	ka	[%]	Vægt af CaCO <sub>3</sub> i % af tørstofvægten	O Overjord
-/(+)/++	Kalkprøve	kp		Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khf.: svagt kalkholdigt, + khf.: kalkholdigt, ++ st. khf.: stærkt kalkholdigt	Sm Smeltevand
+++/+(+/-/-/+?)	Frost			++ Opfrysningssfarlige under alle betingelser + Opfrysningssproblemer, under korte frostperioder (+) Opfrysningssproblemer, under lange frostperioder - Ikke opfrysningssfarlig -- Absolut ingen opfrysningssfare ? Frostfare kan ikke bedømmes -?+? Frostfare er vanskelig at bedømme	Sk Skredjord
H1,H2,H3,H4,H5	Hærdningsgrader			H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet	Vi Vindaflejret
	Gradering			U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet	Vu Vulkansk
	Vingestyrke, intakt	cfv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord	
	Vingestyrke, omrørt	crv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord	
	Sonderingsmodstand	RSP	N200	vr. Vinge afvist	
	- Belastet spidsbor	RRS	N200	vd. Forsøg med defekt vinge	
	- Svensk rammesonde	RLSD	N200	st. Forsøg påvirket af sten	
	- Let rammesonde			Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning	
	- SPT-prøve, lukket/åben	SPT	N300	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning	
				Antal slag pr. 200 mm nedsynkning	
				Antal slag pr. 300 mm nedsynkning	